


Befaring Neverstien 11 1811 Askim. 18.02-2024

Befaring av Berry Alloc laminat gulv.

Har godt over alle gulvene i huset og kan ikke se at det er noen utfordring i huset den 18 feb. 2024. kl 14.00 til 15.00 RF ligger innenfor kravet og samme gjør temp i huset.



Relativ fuktighet er innenfor kravet til Alloc som er 30-60 % RF. Her ble det målt til 34 % gulvene har ikke kuvet seg eller sprekt opp slik dette gulvet er blitt fremstilt. Det er heller ingen utfordring at det ikke er varmere i huset en det det har vært. Det som er en utfordring, er hvis det blir for varmt og rf for lav for da kryper gulvbordene fra hver andre. Så det har ikke vært for tørt i huset som det pleier å være på denne tiden av året etter som det ikke har vært for høy temperatur i huset.. Gulvet er også godt innenfor kuving pr dags dato.



Det som må gjøres noe med huset er at gulvene ligger under kjøkkenet. Det må lage en spalte på 4 mm. Så gulvet ligger fritt. I dag så låser gulvet seg så det har ingen mulighet til å bevege seg fritt som det skal.

Når det ikke ligger fritt som det skal så kan det bli svikt og knirk i gulvet. Det er viktig at gulvet blir løsnet så fort som mulig. Det er kappet i 2 etg. en stripe rundt kjøkken øya. men det er ikke bra nok. Gulvet ligger fortsatt i spenn.

Metal listen på toppen av trappen må også monteres annerledes etter som det låser gulvet. Dette kan løses med å legge en trekloss under så man kan lime listen til den og ikke til gulvet.

Eller så kan jeg ikke fine noen andre feil eller andre utfordringer.

Mvh

Thomas Svensen

Parketteksperten

90694161

thomas@byggo.no